

MENSAGEM

Assunto: Esclarecimento

Referência: Pregão Eletrônico nº 12/2019(48500.002883/2019-04)

Data: 03/9/2019

Objeto: **Registro de Preços para aquisição de estações de trabalho em formato "L" e "X".**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

ESCLARECIMENTO Nº 03

Prezados Senhores,

1. Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital em referência, segue em anexo a resposta.
2. O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 12/2019, devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3. A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS (www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta(s)

1. Nestes painéis vão calha com abertura para tomadas elétrica e lógicas (rede de internet RJ45)?
Qual seria a quantidade de cada furo (ex. 02 tomadas elétrica e 02 RJ45)?
2. No que se refere aos “*painéis superiores com revestimento em tecido*”. Qual seria a cor do tecido? O tecido é com espuma (dublado)? Teriam alguma referência de fabricante do tecido? Seria possível nos enviar alguma foto? (Os padrões e cores serão os mesmos do mobiliário existente na ANEEL)
3. No edital menciona que os pés laterais serão em MDP, porém em outro momento menciona que terão divisórias panorâmicas modulares em aço. Os pés serão painéis ou metálicos? Com relação a estrutura de aço, o edital menciona que terão 1100 mm a 1150 mm de altura, seria o que? As calhas?

Resposta(s)

1. Não há exigência no Edital quanto à calha com abertura para tomadas. Portanto, fica à critério da empresa, fornecer o material com a calha e definir a quantidade de furos, se for o caso.
2. Não temos referência de fabricante para o tecido. O tecido não possui espuma e a cor e material do tecido deverão ser similares ao padrão da ANEEL, conforme fotos ilustrativas abaixo.
3. Há que se esclarecer que as divisórias panorâmicas e os pés são estruturas inteiramente diferentes. Tanto para o item 1, quanto para o item 2, a sustentação da estação de trabalho está nas divisórias, que são compostas por um “esqueleto” de aço, onde são encaixadas as mãos-francesas (ou similares) que suportam o tampo. Os pés, que são sim painéis de MDP, têm função mais decorativa do que de sustentação.
No caso do item 2, o “esqueleto” é montado em formato de “X”, ou seja, são quatro divisórias panorâmicas ligadas por um pino central, de modo a comportar 4 mesas de trabalho. No caso do item 1, o formato é de “L”, comportando somente 1 mesa de trabalho.
A altura dessa estrutura deverá estar entre 1100 mm a 1150 mm.
A seguir duas fotos ilustrativas da estação de trabalho em “L”. A estrutura em aço está coberta na parte da frente da estação por um painel de madeira.

